

东营市鲁辰兴辰水务发展有限公司
鲁辰兴辰水务公司西城南污水厂危废间改造项目
竣工环境保护验收意见

东营市鲁辰兴辰水务发展有限公司于 2023 年 7 月 28 日组织相关人员成立验收小组，根据《东营市鲁辰兴辰水务发展有限公司鲁辰兴辰水务公司西城南污水厂危废间改造项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对东营市鲁辰兴辰水务发展有限公司鲁辰兴辰水务公司西城南污水厂危废间改造项目进行验收，验收监测报告编制单位和建设单位对于验收小组提出的问题进行了整改，经验收小组对验收监测报告和现场存在问题整改情况进行核对后，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东营市鲁辰兴辰水务发展有限公司鲁辰兴辰水务公司西城南污水厂危废间改造项目位于山东省东营市东营区黄河路街道鲁辰兴辰水务公司西城南污水厂内。因现有危废暂存间不能满足要求。因此，东营市鲁辰兴辰水务公司投资 10 万元，利用污水厂内原机修车间西南角闲置厂房进行改建。改建后危废暂存间占地面积 21m²，用于贮存实验室废液及废旧紫外线灯管，实验室废液年最大储存量 1.5 吨、废旧紫外线灯管年最大储存量 25 千克。

（二）项目建设及环保审批情况

项目于 2023 年 5 月开工建设，于 2023 年 6 月建设完工，调试时间 2023 年 5 月~6 月。根据国家《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，公司于 2023 年 4 月委托山东格林泰克环保技术服务有限公司编制完成了《鲁辰兴辰水务公司西城南污水厂危废间改造项目环境影响报告表》，并于 2023 年 5 月 5 日得到东营市生态环境局东营区分局的批复：东环东分建审[2023]16 号

（三）投资情况

项目总投资 10 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资比例的 100%。

（四）验收范围

本次验收针对鲁辰兴辰水务公司西城南污水厂危废间改造项目。

二、工程变动情况

经验收期间现场实际勘察，本项目原辅材料、构筑物与原环评相比无重大变动，验收期间与周边敏感目标相对位置未发生明显变化。项目周围 5km 内无名胜古迹、自然保护区和风景名胜区等需要特殊保护的环境敏感点；参照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（实行）》的通知（环办环评函[2020]688号）进行分析，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

项目营运期无废气产生。

2、废水

项目运营期无废水产生。

3、噪声

本项目主要噪声源为风机等，采用选用风机，且在室内运行，对周围环境影响较小。

4、固体废物

本项目危废间主要对危险废物进行贮存，入库及出库整个环节均保持原始包装状态，无固体废物产生。本项目危险废物暂存间满足防雨、防晒、防渗要求，建立了台账及危废管理制度，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

四、环境保护设施调试效果及环境影响情况

验收监测期间，东、南、北厂界昼间噪声值在 44.9~53.3dB（A）之间，夜间噪声值在 42.0~49.4dB（A）之间，昼间和夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A））。

五、验收总体结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，东营市鲁辰兴辰水务发展有限公司遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复等资料齐全，项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，废水、噪声能够达标排放，固体废物处置合理，项目在环境保护方面符合竣工验收条件，验收组一致认为东营市鲁辰兴辰水务发展有限公司鲁辰兴辰水务公司西城南污水厂危废间改造项目

可以通过竣工环境保护验收。报告还应做以下修改：

六、后续管理要求及建议

1、项目完成自行验收之后 5 日内需进行网上公示，公示期不少于 20 天。验收报告公示期满 5 个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

2、明确项目运行期间监测计划及落实，做好环保设施维护及运行管理记录，确保“三废”达标排放。